


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

21

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ตามแบบ	อบต.ป่าซาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	9 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	339,397.00	1.3563	460,324.15	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	60 ร้อย
	เงื่อนไข พื้นที่ผืนซูก 1			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			463,324.15	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			450,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ ..... 

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา  
ตรวจ..... 

(นายสาธิต อีกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง  
เห็นชอบ..... 

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
อนุมัติ..... 


(นายสมควร นัยดีบ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง


13 ม.ค. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ  
(นายจีรพงษ์ ศรีพรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายสาธิต อีกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง  
ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นางสาวบานเย็น ปันปู)

ครู

ประมาณการ โครงการก่อสร้างฝายท่ามดดิน หมู่ที่ 12 บ้านป่าขวางปทุมมา  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขวาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
เจ้าของโครงการ บริษัทารบริหารส่วนตำบลป่าขวาง

ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง 20 เมตร สันกว้าง 10 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 5 เมตร

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินทะจิกร

ประมาณราคา 9 มกราคม 2560  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ป่าขวาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางปากชุดคอ	0.00	ตบ.ม.	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
2	งานชุดลอกหน้าดิน	500.00	ตบ.ม.	0.00	0.00	18.50	9,250.00	9,250.00	
3	งานดินบดอัดแน่น	1,875.00	ตบ.ม.	108.51	203,456.25	0.00	0.00	203,456.25	
4	พ้อ คสล. ศก. 0.80	11.00	พ้อ	1,121.50	12,336.50	0.00	0.00	12,336.50	
5	งานคอนกรีต	8.12	ตบ.ม.	1,747.66	14,182.26	391.00	3,172.97	17,355.23	
6	เหล็กเส้นขนาด 6 มม.	139.86	กก.	20.10	2,811.19	4.10	573.43	3,384.61	
7	เหล็กเส้นขนาด 9 มม.	114.77	กก.	19.49	2,236.87	4.10	470.56	2,707.42	
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้อขนาด 12 มม.	372.96	กก.	19.31	7,201.86	3.30	1,230.77	8,432.63	
9	ลวดผูกเหล็ก	18.78	กก.	47.66	895.05	0.00	0.00	895.05	
10	งานเรียงหินใหญ่	70.62	ตบ.ม.	541.80	38,261.92	80.00	5,649.60	43,911.52	
11	ไม้แบบ	52.83	ตร.ม.	580.00	30,641.40	133.00	7,026.39	37,667.79	
รวมค่างานต้นท่อน								339,397.00	

ตามแผนตามหมั้นภาพันสามารถจ่ายค่าลิบจบภาพถ้วน

ลงชื่อ.....  
ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต อินทะจิกร)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....  
ตรวจ

(นายชาติ ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง