

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

รายการประมาณการ โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางดอยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านเนินไทรพัฒนา ตำบลป่าซาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	129,281	1.2782	165,247.30	
	ป้ายโครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				

รวมค่าก่อสร้าง

168,247.30

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด

168,247.30

คิดเพียง

163,000

.....ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

.....ตรวจ

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ ศรีพรหม)

.....เห็นชอบ

(นางนิรมล พรสืบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....กรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

.....อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมควร นัยดี)

.....กรรมการ

(นายอดิศร ลาดลำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประมาณการ

รายการประมาณการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 1 ช่องทาง ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

หน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินติะจักร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	94.90	ตร.ม.	-	-	133	12,621.70	12,621.70	
	- ไม้คร่า	28.90	ลบ.ฟ	570.09	16,476	-	-	16,475.60	
	- ตะปู	22.70	กก.	35.05	796	-	-	795.64	
	- น้ำมันทาแบบ	19.10	ลิตร	20.00	382	-	-	382.00	
	- ไม้แบบ คัด 50 %	47.45	ตร.ม.	375.00	17,794	-	-	17,793.75	
	- กระดาษชานอ้อย	1.00	แผ่น	250.00	250	-	-	250.00	
2	งานเหล็ก								
	- งานตัดเหล็กผูกเหล็ก	1.10	ตัน	-	-	3,300	3,627.09	3,627.09	
	- เหล็กขนาด \varnothing 6 มม. RB	10.39	กก.	22.21	231	-	-	230.75	
	- เหล็กขนาด \varnothing 9 มม. RB	608.88	กก.	21.65	13,180	-	-	13,180.40	
	- เหล็กขนาด \varnothing 12 มม. DB	182.40	กก.	21.51	3,923	-	-	3,923.04	
	- เหล็กขนาด \varnothing 16 มม. DB	297.45	กก.	20.88	6,211	-	-	6,211.27	
	- เหล็กขนาด \varnothing 20 มม. DB	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.97	กก.	51.40	1,695	-	-	1,694.84	
3	งานผสมคอนกรีต	15.06	ลบ.ม	-	-	498	7,499.88	7,499.88	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	105.72	ถุง	137.20	14,505	-	-	14,505.21	
	- ทราย	9.86	ลบ.ม	365.61	3,605	-	-	3,604.91	
	- หิน	15.06	ลบ.ม	712.00	10,723	-	-	10,722.72	
4	งานทางเบียง และขุดดิน	1.00	งาน	10,000.00	10,000	-	-	10,000.00	
5	งานทรายถม	19.50	ลบ.ม.	295.51	5,762	-	-	5,762.45	
รวมค่างานต้นทุน								129,281.25	



.....ประมาณการโดย

(นายบัณฑิต อินติะจักร)

นายช่างโยธา



.....ตรวจ

(นายสาริต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง