

ประมาณการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องตุ้ หมู่ที่ 3

ขนาดสันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ทนมา 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินตะจักร

ประมาณการเมื่อ สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | ดินขุด+ดินถม | 85.45 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 10,681.25 | 10,681.25 | |
| 2 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 23.38 | ลบ.ม. | - | - | 498.00 | 11,643.24 | 11,643.24 | |
| 3 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 | 7.86 | ตัน | 2,661.78 | 20,910.09 | - | - | 20,910.09 | |
| 4 | ทรายหยาบ | 14.03 | ลบ.ม. | 369.43 | 5,182.36 | - | - | 5,182.36 | |
| 5 | หินผสมคอนกรีต | 25.48 | ลบ.ม. | 836.08 | 21,306.83 | - | - | 21,306.83 | |
| 6 | เหล็ก RB @ 6 มม | 124.55 | กก. | 22.31 | 2,778.96 | 4.10 | 510.65 | 3,289.61 | |
| 7 | เหล็ก RB @ 9 มม | 560.72 | กก. | 21.07 | 11,814.37 | 4.10 | 2,298.95 | 14,113.32 | |
| 8 | เหล็ก DB @ 12 มม | 1,149.70 | กก. | 20.52 | 23,594.05 | 3.30 | 3,793.99 | 27,388.04 | |
| 9 | ลวดผูกเหล็ก | 64.22 | กก. | 74.77 | 4,802.01 | - | - | 4,802.01 | |
| 10 | หินใหญ่ | 10.00 | ลบ.ม. | 718.88 | 7,188.80 | 224.38 | 2,243.80 | 9,432.60 | |
| 11 | ไม่แบบ | 92.00 | ตร.ม | 379.00 | 34,868.00 | 133.00 | 12,236.00 | 47,104.00 | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | 132,445.48 | | 43,407.89 | 175,853.37 | |

ได้ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการข้างต้นแล้วเห็นควรใช้ ราคาตามแบบประมาณการดังกล่าว


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประมาณการโดย

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส



ตราจ

(นายสวัสดิ์ ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง