

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	ปร.5
ประเภท	งานอาคาร	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านห้วยหมากเอี้ยก หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ตามแบบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	เมื่อ 22 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	197,821.84	1.3074	258,632.27	
2	ประเภทงานพิจารณาไม่ปรับราคา	35,000.00	1.0700	37,450.00	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			296,082.27	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			296,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ .....

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสาธิต ชิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๕๓ ก.พ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ชิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร ลาตล้า)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางปราณี เหล่าสุโพธิ์)

ครู

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


ประมาณการ โครงการเจาะบ่อบาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อกรุ พีวีซี) โดยค่าความลึกของบ่อไม่น้อยกว่า 88 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยหมากเอื้อง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง  
 ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินทะจักร  
 ประมาณการเมื่อ ๒๕ มกราคม 2563  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะบ่อ								
1.1	วัสดุอุปกรณ์การเจาะบ่อ								
	หัวเจาะ								
	แบบฟันเฟือง (Rock bit) ขนาด 3 3/4 นิ้ว	1.00	หัว	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	แบบฟันเฟือง (Rock bit) ขนาด 9 7/8 นิ้ว (ค่าเสื่อมที่ 50%)	1.00	หัว	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	แบบฟันเฟือง (Rock bit) ขนาด 12 1/4 นิ้ว (ค่าเสื่อมที่ 70%)	1.00	หัว	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	โคลนผง (Bentonite)	10.00	ถุง	800.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	เชือกพอลิ-ทลอสีน								
	เบนซิล	85.00	ลิตร	34.66	2,946.10	-	-	2,946.10	
	ดีเซล	1,667.00	ลิตร	28.19	46,992.73	-	-	46,992.73	
	หลอส์น, เกียร์, จารบี, ก๊าซ	1.00	LS	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ท่อกรุ								
	ชนิด PVC ขึ้นคุณภาพ 13.5 ขนาด ศก. 150 มม. X 4 ม.	20.00	ท่อน	1,915.89	38,317.80	-	-	38,317.80	
	ท่อกรองน้ำแบบเซาะร่อง								
	ชนิด PVC ขึ้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 150 มม. X 4 ม.	2.00	ท่อน	1,915.89	3,831.78	-	-	3,831.78	



ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2	วัสดุในการพัฒนาท่อซีลโป๊และทำฐาน ซีเมนต์	5.00	ถุง	126.00	630.00	-	-	630.00	
	กรวดคัดขนาด 1/4 - 3/8 นิ้ว	6.00	ลบ.ม.	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	หิน	1.00	ลบ.ม.	677.20	677.20	-	-	677.20	
	ทราย	1.00	ลบ.ม.	280.38	280.38	-	-	280.38	
1.3	ค่าพัฒนาท่อบาดาล (แก้ค่าความสะอาด)	1.00	บ่อ	8,010.00	8,010.00	-	-	8,010.00	
1.4	ค่าสูบลบสูบน้ำบาดาล (แก้ค่าความสะอาด) (Pumping test)	1.00	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
1.5	ท่อส่งน้ำดิบชนิด PVC ขนาดผ่า 8.5 ขนาด ศก.50 มม. x 4 ม.	50.00	ฟอน	168.22	8,411.00	-	-	8,411.00	
1.6	งานเชื่อมระบบสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เหล็กวงเหล็กของ ศก. 2 นิ้ว	1.00	รายการ	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	640.00	640.00	-	-	640.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว	60.00	เมตร	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	840.00	840.00	-	-	840.00	
1.7	ปั๊มน้ำแบบขับเบรคซีบี 3 แรงม้า	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
1.8	ท่อสูบน้ำดิบชนิด PVC ขนาดผ่า 13.5 ขนาด ศก.50 มม. x 4 ม.	15.00	ฟอน	242.99	3,644.85	-	-	3,644.85	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>232,821.84</b>	

ลงชื่อ..... ตรวจ



(นายสาวิตรี ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา



(นายบัณฑิต อิมดีจักร)

นายช่างโยธา