

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|------|-------|------------------------|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | | | | |
| ประเภท | งานชลประทาน | | | | |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | | | | |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย | | | | |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | | | | |
| ตามแบบ | อบต.ป่าซาง | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 1 | แผ่น | เมื่อ | 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | งานชลประทาน | 195,846.80 | 1.3563 | 265,627.01 | |
| 2 | งานอื่น ๆ ครุภัณฑ์ | | 1.0000 | - | |
| 3 | ป้ายโครงการ | | 1.0000 | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % | | | | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 265,627.01 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 265,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ
(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธา
ตรวจ.....
(นายสาธิต ชิกกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ.....
(นางนิรมล พรสืบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจ.....
(นายสมควร นัยต๊ิบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ชิกกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ เกษมราษฎร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวเพ็ญโสภา เทพปิ่น)
ครู

ประมาณการ

ปร.4

ประมาณการ โครงการขุดลอกห้วยตาเหลือก หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง
 ประมาณงาน งานขุดลอก ความกว้าง 11- 19 เมตร ยาว 325.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 7213.51 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 ประมาณการ โดย นายบัณฑิต อินตะจักร

ประมาณการเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานขุดลอกด้วยรถขุด | 7,213.51 | ลบ.ม. | - | - | 27.15 | 195,846.80 | 195,846.80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | 195,846.80 | 195,846.80 | |

ได้ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการข้างต้นแล้วเห็นควรให้ ราคาากลางตามแบบประมาณการดังกล่าว

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา



ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสิทธิศ ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง