

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 16 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ตามแบบ	อบต.ป่าซาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	106,862.40	1.3563	144,937.47	
2	งานอื่น ๆ ครุภัณฑ์		1.0000	-	
3	ป้ายโครงการ		1.0000	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			144,937.47	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			144,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

(นางนิรมล พรสืบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจ.....

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคาค่าเป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางจิตติธิดา สิริทุมมากุล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางศิริภรณ์ พรนันท์กุล)

ครู

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประมาณการ

ประมาณการ โครงการตลอดห่วงหมอบลา หมู่ที่ 16 ตำบลป่าซาง
 ประมาณงาน งานตลอดความกว้าง 4-9 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินชุด 3936 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินตะจักร

ประมาณการเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานชุดลอคด้วยรถชุด	3,936.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	106,862.40	106,862.40		
	รวมค่างานต้นทุน						106,862.40	106,862.40		

ได้ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการข้างต้นแล้วเห็นควรใช้ ราคาตามแบบประมาณการดังกล่าว

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายบัณฑิต อินตะจักร)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายสัทธิต ธิกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง