

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	ปร.5
ประเภท	งานอาคาร	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ตามแบบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	46,785.93	1.3074	61,167.92	
2	ประเภทงานพิจารณาไม่ปรับราคา	206,600.00	1.0000	206,600.00	
3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	1.0700	37,450.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			305,217.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			305,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

ตรวจ.....

(นายสาริต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๕ มี.ค. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสาริต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(น.ส.สุพิน เอกตาแสง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอาลัยรัตน์ วงศ์ทอง)

ครู

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณการ โครงการเจาะบ่อบาดาลสำนักงาน อบต.ป่าซาง หมู่ที่ 11
 ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (หกนิ้ว) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินทะจักร
 ประมาณการเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะบ่อ								
1.1	งานเจาะบ่อบาดาล ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร	1.00	บ่อ	206,600.00	206,600.00	-	-	206,600.00	
	ท่อ PVC ชั้น 13.5, มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
1.2	วัสดุในการพัฒนาบ่อ ซึ่ลบ่อและทำฐาน								
	ซีเมนต์	5.00	ถุง	130.50	652.50	-	-	652.50	
	กรวดคัดขนาด 1/4 - 3/8 นิ้ว	6.00	ลบ.ม.	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	หิน	1.00	ลบ.ม.	677.20	677.20	-	-	677.20	
	ทราย	1.00	ลบ.ม.	280.38	280.38	-	-	280.38	
2	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	1.00	งาน	1,610.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
3	ค่าพัฒนาบ่อบาดาล (เข้าทำความสะอาด)	1.00	บ่อ	7,730.00	7,730.00	-	-	7,730.00	
4	ค่าสูบลบดินบ่อบาดาล (Pumping test)	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
5	ท่อส่งน้ำดิบชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด ๕๐ มม. x 4 ม.	50.00	ฟุต	168.22	8,411.00	80.00	4,000.00	12,411.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานเชื่อมระบบสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	รายการ	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
6.1	เช็ควาล์วทองเหลือง คก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	640.00	640.00	-	-	640.00	
6.2	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ	60.00	เมตร	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
6.3	ประตุน้ำทองเหลือง คก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	840.00	840.00	-	-	840.00	
6.4	ปั๊มน้ำแบบซับเมอร์สชนิด 3 แรงม้า	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
6.5	ท่อสูบน้ำดีบชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด คก.50 มม. x 4 ม.	15.00	ฟุตอน	242.99	3,644.85	-	-	3,644.85	
	รวมค่างานต้นทุน							288,385.93	


ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา



(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... ตรวจ



(นายสวัสดิ์ ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง