

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
ประเภท	งานชลประทาน		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ตามแบบ	อบต.ป่าซาง		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	158,619.28	1.3536	214,707.06	
2	งานอื่น ๆ ครุภัณฑ์			-	
3	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			214,707.06	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			209,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิศร ลาดลำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางปราณี เหล่าสุโพธิ์)

ครู

ประมาณการ

ประมาณการ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบเปิด ท่อน้ำ ฝูที่ 2
 ปริมาณงาน งานดินชุดความกว้าง 11-38 เมตร ยาว 180 เมตร ปริมาตรดินชุด 3937.55 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 ประมาณการ โดย นายบัณฑิต อินต๊ะจักร

ประมาณการเมื่อ
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	3,937.55	ลบ.ม.	-	-	16.72	65,835.84	65,835.84		
	งานตักดิน (เผื่อส่วนขยายตัว 1.25)	3,445.36	ลบ.ม.			8.41	28,975.44	28,975.44		
	งานขนดินทิ้ง	3,445.36	ลบ.ม.			18.52	63,807.99	63,807.99		
							-	-		
	รวมค่างานต้นทุน						158,619.28	158,619.28		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายสาธิต ธิกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง