


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประเภท	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	77,915.20	1.3056	101,726.09	
	ป้ายโครงการ				
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			101,726.09	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ 

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ 

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอดิศร ลาดลำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวนงคราญ มณีจันทสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ปร.4

ประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ป่าซาง
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินตะจักร

ประมาณการเมื่อ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ป่าซาง


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ต่อเติมกันสาด				-		-	-	
	เหล็กกล่อง 3"x3"x2 มม.	8.00	พอน	555.00	4,440.00			4,440.00	
	เหล็ก c75x45x15x2 มม.	42.00	พอน	413.00	17,346.00			17,346.00	
	เหล็กกล่อง 1"x2"x1.6 มม.	30.00	พอน	221.00	6,630.00			6,630.00	
	หลังคาเมทัลชีท	134.30	ตร.ม.	130.00	17,459.00	70.00	9,401.00	26,860.00	
	ครอบตะเอนเมทัลชีท	12.00	เมตร	75.00	900.00	50.00	600.00	1,500.00	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,206.00	กก.	30.00	-	10.00	12,060.00	12,060.00	
	ทาสีกันสนิม	139.68	ตร.ม.		4,190.40	35.00	4,888.80	9,079.20	
	รวมค่างานต้นทุน							77,915.20	

ได้ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณการข้างต้นแล้วเห็นสมควรใช้ ราคาตามแบบประมาณการดังกล่าว

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจ



(นายบัณฑิต อินตะจักร)

(นายสาริต ธิกุล)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง