


ราคาากลางงกษคณลสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประเภท	อาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	76,318.98	1.3056	99,642.06	
	งานพิจารณาไม่ปรับราคา	420,000.00	1.0000	420,000.00	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			519,642.06	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ ..... 

(นายบัณฑิต อินทะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ..... 

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ..... 

(นางนิรมล พรสิบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ ..... 

(นายสมควร นัยตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางเรณู เมืองคำ)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสิพูน วาดเอื้อยวงศ์)

ครู

ประมาณการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
 ปริมาณงาน หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง  
 สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านป่าขวาง ตำบลป่าขวาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
 เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขวาง  
 ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินตะจักร

ประมาณการเมื่อ 22 มกราคม 2564

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน			ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานฐานรากหอถังสูง									
	เสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	16.00	ต้น	1,200.00	19,200.00	176.00	2,816.00	22,016.00		
	ดินชุด+ดินถม	40.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,000.00	5,000.00		
	ทรายหยาบ	0.80	ลบ.ม.	280.38	224.30	91.00	72.80	297.10		
	คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	1,682.24	1,345.79	398.00	318.40	1,664.19		
	คอนกรีต 1:2:4	10.87	ลบ.ม.	1,775.70	19,301.86	391.00	4,250.17	23,552.03		
	สกรูยึดฐาน ศก. 32 มม.	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00		
	ไม้แบบ+ไม้คร่าวค้ำยัน	11.00	ตร.ม.	380.00	4,180.00	133.00	1,463.00	5,643.00		
	ลาดผูกเหล็ก	10.87	กก.	74.11	805.58	-	-	805.58		
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	0.18	ต้น	19,575.65	3,523.62	4,100.00	738.00	4,261.62		
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	0.11	ต้น	18,448.11	2,029.29	4,100.00	451.00	2,480.29		
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.26	ต้น	21,312.19	5,541.17	3,300.00	858.00	6,399.17		
2	งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ (พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม)									
	ถังเหล็ก ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.	1.00	ชุด	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00		
	สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์				-		-	-		

