

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ตามแบบ	อบต.ป่าซาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	239,892.08	1.3536	324,717.92	
2	งานอื่น ๆ ครุภัณฑ์	-	1.0000	-	
3	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			324,717.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			324,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ .....

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

ตรวจ.....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4 ก.พ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายทรงเกียรติ ศรีกันไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสิริกัญญา ชัยศรี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรข้างโรงม่โยธา  
 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร ท้องรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 227 เมตร ลึก 0.50 - 0.60 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง  
 ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินตะจักร  
 ประมาณการเมื่อ 22 มกราคม 2564  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินขุดและถม	200.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	19,800.00	19,800.00	
2	งานคอนกรีต	34.19	ลบ.ม.	-	-	498.00	17,026.62	17,026.62	
3	ปูนซีเมนต์	11,487.84	กก.	2.70	31,017.17	-	-	31,017.17	
4	ทราย	20.51	ลบ.ม.	363.06	7,446.36	-	-	7,446.36	
5	หิน	37.27	ลบ.ม.	824.61	30,733.21	-	-	30,733.21	
6	เหล็ก RB @ 6 ม.ม	1,365.68	กก.	19.68	26,876.58	4.10	5,599.29	32,475.87	
7	ลวดผูกเหล็ก	47.80	กก.	74.77	3,574.01	-	-	3,574.01	
8	ไม้แบบ	190.68	ตร.ม	380.00	72,458.40	133.00	25,360.44	97,818.84	
รวมค่างานต้นทุน					172,105.73		67,786.35	239,892.08	

ได้ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการข้างต้นแล้วเห็นควรใช้ ราคากลางตามแบบประมาณการดังกล่าว


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



.....ประมาณการ

( นายบัณฑิต อินตะจักร )

นายช่างโยธา



.....ตรวจ

( นายสาธิต ธิกุล )

ผู้อำนวยการกองช่าง