

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ตามแบบ	อบต.ป่าซาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	เมื่อ	17 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	256,178.67	1.3056	334,466.88	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			334,466.88	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			330,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(น.ส.จุฑารัตน์ เคชมราชกูร์)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ กรรมการ

(น.ส.เพ็ญโสภาค เทพปิ่น)

ครู

ประมาณการ

ปร.4

ประมาณการ โครงการก่อสร้างแท่งค้ำกักเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน ถึงเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินทะจักร

ประมาณการเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ป่าซาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต	20.28	ลบ.ม.	-	-	498.00	10,099.44	10,099.44	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.93	ตัน	2,585.67	17,918.69	-	-	17,918.69	
3	ทรายหยาบ	11.56	ลบ.ม.	280.38	3,241.19	-	-	3,241.19	
4	หินผสมคอนกรีต	22.11	ลบ.ม.	677.20	14,972.89	-	-	14,972.89	
5	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	280.38	2,803.80	99.00	990.00	3,793.80	
6	แผ่นพลาสติกปูกันซึม	32.00	ตร.ม.	10.00	320.00	-	-	320.00	
7	น้ำยากันซึม	17.00	แกลลอน	208.00	3,536.00	-	-	3,536.00	
8	เหล็กฉิวเรียบ RB 6 มม. SR 24	222.00	กก.	29.46	6,540.12	4.10	910.20	7,450.32	
9	เหล็กฉิวเรียบ RB 9 มม. SR 24	998.00	กก.	27.71	27,654.58	4.10	4,091.80	31,746.38	
10	เหล็กฉิวข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	888.00	กก.	25.25	22,422.00	3.30	2,930.40	25,352.40	
11	เหล็กตะแกรงสำเร็จ 4 มม. @ 0.20 ม.	32.00	ตร.ม.	32.95	1,054.40	5.00	160.00	1,214.40	
12	ลวดผูกเหล็ก	73.78	กก.	42.06	3,103.19	-	-	3,103.19	
13	แผ่นพื้นสำเร็จ	32.00	ตร.ม.	295.00	9,440.00	25.00	800.00	10,240.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
14	งานไม้แบบ	163.20	ตร.ม.	380.00	62,016.00	-	-	62,016.00	
15	ค่าแรงไม้แบบ	163.20	ตร.ม.	-	-	133.00	21,705.60	21,705.60	
16	ผนังฉาบปูนเรียบ	60.00	ตร.ม.	64.14	3,848.40	87.00	5,220.00	9,068.40	
17	ผนังฉาบปูนเรียบขัดมัน	58.00	ตร.ม.	79.96	4,637.68	87.00	5,046.00	9,683.68	
18	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	23.20	ตร.ม.	88.14	2,044.85	40.00	928.00	2,972.85	
19	ทาสีพลาสติกอิมัลชั่น	60.00	ตร.ม.	37.35	2,241.00	34.00	2,040.00	4,281.00	
20	ท่อ PVC 3"	15.00	ท่อน	369.16	5,537.40	-	-	5,537.40	
21	ค่าแรงเดินท่อ PVC 3"	60.00	เมตร	-	-	75.00	4,500.00	4,500.00	
22	ข้อต่อ PVC 3"	15.00	ชิ้น	79.44	1,191.60	-	-	1,191.60	
23	ประตู่ฝ้า PVC 3"	3.00	ตัว	258.00	774.00	-	-	774.00	
24	ข้อต่อล่อ PVC 3" ลด 2"	1.00	ชิ้น	79.44	79.44	-	-	79.44	
25	น้ำยาประสานท่อ PVC. 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	138.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
รวมค่างานต้นทุน							196,757.23	256,178.67	

ได้ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณการจ้างต้นแล้วเห็นสมควรใช้ ราคาากลางตามแบบประมาณการดังกล่าว


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักษ์กร)

นายช่างโยธา อบต.ป่าซาง



ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสาธิต จิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง