

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	ปร.5
ประเภท	งานอาคาร	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ตามแบบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	56,593.59	1.3056	73,888.59	
2	ประเภทงานพิจารณาไม่ปรับราคา	213,200.00	1.0000	213,200.00	
3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	1.0700	37,450.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคากลางงานก่อสร้าง			324,538.59	
	ราคางบประมาณดำเนินการ			321,000.00	
	ตัวอักษร				

ผู้ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินทะจักร)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางนิรมล พรสืบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายสมควร นัยดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(น.ส.กัญญ์ธวัล วันดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

(น.ส.นงคราญ มณีจันสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณการ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ทอกรู พีวีซี) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าขาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาว

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินต๊ะจักร

ประมาณการเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะบ่อ								
1.1	งานเจาะบ่อบาดาล ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร	1.00	บ่อ	213,200.00	213,200.00	-	-	213,200.00	
	ท่อ PVC ๓ นิ้ว 13.5 ม.อก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
1.2	วัสดุในการพัฒนาบ่อ ซึ่ลบ่อและทำฐาน								
	ซีเมนต์	5.00	ถุง	129.00	645.00	-	-	645.00	
	กรวดคัดขนาด 1/4 - 3/8 นิ้ว	6.00	ลบ.ม.	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	หิน	1.00	ลบ.ม.	677.20	677.20	-	-	677.20	
	ทราย	1.00	ลบ.ม.	280.38	280.38	-	-	280.38	
2	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	1.00	งาน	1,660.00	1,660.00	-	-	1,660.00	
3	ค่าสูบลบทดสอบน้ำบาดาล (Pumping test)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4	ท่อส่งน้ำดิบชนิด PVC ขนาดทอ 8.5 ขนาด ศก.50 มม. x 4 ม.	38.00	ฟุต	168.22	6,392.36	-	-	6,392.36	
5	ค่าแรงช่างท่อประปา	152.00	เมตร	-	-	24.00	3,648.00	3,648.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานเชื่อมระบบสูบน้ำดับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	รายการ	-	-	1,500.00	1,500.00		
6.1	ซื้อวาล์วทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	742.00	742.00	-	742.00		
6.2	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ	60.00	เมตร	14.83	889.80	-	889.80		
6.3	ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	729.00	729.00	-	729.00		
6.4	ปั้มน้ำแบบขับเคลื่อน 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00		
6.5	ท่อสูบน้ำดับชนิด PVC ขนาดหนา 13.5 ขนาดศก.50 มม.x 4 ม.	15.00	ฟุต	242.99	3,644.85	-	3,644.85		
7	งานเชื่อมระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	-	-		
7.1	สาย THW สายกลม ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม.	300.00	เมตร	11.71	3,513.00	10.00	6,513.00		
7.2	แฉกไฟฟ้า 2 ช่อง พร้อมตู้ถ้วย	4.00	ชุด	94.00	376.00	-	376.00		
7.3	เสาไฟฟ้า ขนาด 8 เมตร	4.00	เสา	1,674.00	6,696.00	1,500.00	12,696.00		
	รวมค่างานต้นทุน						292,097.59		

ได้ตรวจจอบรายละเอียดประมาณการข้างต้นแล้วเห็นควรใช้ ราคาตามแบบประมาณการดังกล่าว


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



.....ประมาณการ

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา



.....ตรวจ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง