


ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง				
ตามแบบ	มาตรฐานก่อสร้าง ฝ่ายน้ำล้น มข.2527				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	23 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	368,932.30	1.3536	499,386.76	
2	งานอื่น ๆ				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคากลางงานก่อสร้าง			499,386.76	
	คิดเป็นราคาดำเนินการก่อสร้าง			499,386.76	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์			

ผู้ประมาณการ 

(นายบัณฑิต อินตะจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ..... 

(นายสาธิต อีกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... 

(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ..... 


(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสาธิต อีกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีเกียรติคุณ แก้วสอน)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวณีย์ จุ่มพระสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ประมาณการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็ก (ฝายน้อยซอย) หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 ม.ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 8.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงียงรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินทะจักร

ประมาณการเมื่อ 23 สิงหาคม 2564
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินขุดและดินถม	39.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,875.00	4,875.00	/
2	งานคอนกรีต	68.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	33,864.00	33,864.00	/
3	ปูนซีเมนต์	450.00	ถุง	134.00	60,300.00	-	-	60,300.00	/
4	ทราย	50.00	ลบ.ม.	368.16	18,408.00	-	-	18,408.00	/
6	หิน	70.00	ลบ.ม.	716.59	50,161.30	-	-	50,161.30	/
7	เหล็ก RB @ 6 ม.ม	36.00	กก.	29.37	1,057.32	4.10	147.60	1,204.92	/
8	เหล็ก RB @ 12 ม.ม	3,996.00	กก.	28.53	114,005.88	3.30	13,186.80	127,192.68	/
9	ลวดผูกเหล็ก	65.00	กก.	38.32	2,490.80	-	-	2,490.80	/
10	ตะปู 3 นิ้ว	36.00	กก.	35.05	1,261.80	-	-	1,261.80	/
11	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	26.00	ลบ.ฟ	570.09	14,822.34	-	-	14,822.34	/
12	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	30.00	ลบ.ฟ.	579.44	17,383.20	-	-	17,383.20	/
13	ไม้ 1" x 8" x 4.00	25.00	ลบ.ฟ.	579.44	14,486.00	-	-	14,486.00	/
14	ไม้อัด 10 ม.ม	30.00	แผ่น	415.00	12,450.00	-	-	12,450.00	/
15	หินใหญ่	14.00	ลบ.ม.	716.59	10,032.26	-	-	10,032.26	/
	รวมค่างานต้นทุน				316,858.90		52,073.40	368,932.30	368,932.30