

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ตามรายละเอียด ดังนี้  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๒๒,๕๗๙.๑๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสมพร ตรงต่องาน
  ๒. นายภูเจตน์ สุริยะไชย
  ๓. นางสาววันสสุตา กาวงค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง)

บ้านสันตันเปา หมู่ที่ 14

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 504.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,520.00	1.85	4,662.00	1.3795	2.55	6,431.23
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	126.00	422.93	53,289.18	1.3795	583.43	73,512.42
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	2,520.00	388.45	978,894.00	1.3795	535.86	1,350,384.27
10	Expansion Joint	ม.	60.00	219.98	13,198.80	1.3795	303.46	18,207.74
11	Contraction Joint	ม.	190.00	139.89	26,579.10	1.3795	192.97	36,665.86
12	Longitudinal Joint	ม.	504.00	53.76	27,095.04	1.3795	74.16	37,377.60
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,103,718.12		รวม	1,522,579.12
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์-)								1,522,579.12

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,103,718.12

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

หมายเหตุ (หมวดที่ 3 งานทาง / 3.4 ถนน คสล.) ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามคำสั่งของเทศบาลตำบลห้วยสักที่ 704/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เห็นว่าราคาวัสดุและช่วงเวลาดำเนินการเหมาะสมจึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพร ตรงต่องาน)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภูเจตน์ สุริยะไชย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขา

(นางสาววันิสสุดา กวางค์)