แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 32.00 ม.

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 128.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 13 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	128.00	1.82	232.96	1.3822	2.52	322.00
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.40	422.63	2,704.83	1.3822	584.16	3,738.62
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	128.00	375.50	48,064.00	1.3822	519.02	66,434.06
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3822		
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	164.86	1,978.32	1.3822	227.87	2,734.43
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	32.00	63.86	2,043.52	1.3822	88.27	2,824.55
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
							รวมค่าก่อสร้าง	**76,053.66**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	55,023.63
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

ระยะทางดำเนินการ **0.032 กม.**

เฉลี่ยราคา กม.ละ **2,376,676.88 บาท**

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ **594.17 บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(น.ส.นงคราญ มณีจันสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

..... กรรมการ

(นายวสันต์ บุดดี)

นายช่างโยธา