แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม.

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 14 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	320.00	1.82	582.40	1.3822	2.52	804.99
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	16.00	422.63	6,762.08	1.3822	584.16	9,346.55
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	320.00	375.50	120,160.00	1.3822	519.02	166,085.15
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3822		
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	32.00	164.86	5,275.52	1.3822	227.87	7,291.82
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	80.00	63.86	5,108.80	1.3822	88.27	7,061.38
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
							รวมค่าก่อสร้าง	**190,589.89**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	137,888.80
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

ระยะทางดำเนินการ **0.080 กม.**

เฉลี่ยราคา กม.ละ **2,382,373.63 บาท**

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ **595.59 บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายวรวุฒิ วงค์ไชย)

นักจัดการงานทั่วไป

..... กรรมการ

(นายนคร อินลิธิ)

นายช่างโยธาอาวุโส