

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 9 หมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 93.00 ม.
 ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 279.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	279.00	1.82	507.78	1.3822	2.52	701.85
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	13.95	422.63	5,895.69	1.3822	584.16	8,149.02
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	279.00	312.36	87,148.44	1.3822	431.74	120,456.57
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	191.90	575.70	1.3822	265.24	795.73
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	42.00	99.67	4,186.14	1.3822	137.76	5,786.08
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								135,889.25

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

98,313.75

1.3822
-

ระยะทางดำเนินการ 0.09 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,461,174.73 บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 487.06 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายสาริต ธิกุล)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางมลวิวรรณ แก้วรากมูข)

นักวิชาการคลัง



กรรมการ

(น.ส.อรปรียา สุริคำ)

เจ้าพนักงานธุรการ