แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อร้างถนน คสล. ซอย 1/1 หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม.

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 10 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	105.00	1.82	191.10	1.3822	2.52	264.14
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	5.25	422.63	2,218.81	1.3822	584.16	3,066.84
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	105.00	312.36	32,797.80	1.3822	431.74	45,333.12
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3822		
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	15.00	99.67	1,495.05	1.3822	137.76	2,066.46
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3822		
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
							รวมค่าก่อสร้าง	**50,730.56**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	36,702.76
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

ระยะทางดำเนินการ **0.04 กม.**

เฉลี่ยราคา กม.ละ **1,449,444.57 บาท**

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ **483.15 บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(น.ส.ยุภาพร พรมใจยุ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้