แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26-มี.ค.-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	200.00	1.79	358.00	1.3848	2.48	495.76
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.00	419.06	4,190.60	1.3848	580.31	5,803.14
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	200.00	362.86	72,572.00	1.3848	502.49	100,497.70
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3848		
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	16.00	151.85	2,429.60	1.3848	210.28	3,364.51
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	50.00	60.40	3,020.00	1.3848	83.64	4,182.10
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
							รวมค่าก่อสร้าง	114,343.21
							ราคากลางงานก่อสร้าง	114,343.21

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	82,570.20
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3848
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

ระยะทางดำเนินการ 0.050 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,286,864.20 บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 571.72 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(น.ส.อรปรียา สุริคำ)

เจ้าพนักงานธุรการ